

六盘水职业技术学院“会计专业实训室”建设 公告

六盘水职业技术学院因建设需要，对“会计专业实训室”进行装修，资金预算为壹拾贰万元整（120,000.00）。有意向的商家请于2018年1月8日前联系实验中心。
电话：0858-8330021。

2018年1月4日

附件：《会计专业实训室室装修项目》

会计专业实训室装修项目表

序号	名称	技术规格	单位	数量
1	防盗门	钢质防盗门，安全等级甲级，尺寸（mm）950×2050。	樘	7
2	套装门	实木复合门，饰面免漆。参尺寸（mm）900×2100。	樘	2
3	地台处理	旧地台的拆除，建筑垃圾的下楼及运输，补充就地台材质为：混凝土。	立方	15.12
4	旧门拆除	废旧门扇及门框的拆除及清运。	樘	9
5	门洞处理	门洞破损的修补及粉敷。	个	9
6	地脚线拆除	原有地脚线拆除，下楼及运输。	米	78
7	暖气片包覆	3*5木龙骨30cm*30cm田字格打底，防火阻燃九厘板加固底层，面贴石膏板。	平米	28.6
8	暖气片台面石材	黑色天然大理石，规格定制。	米	64

9	地砖铺贴	600*600 佛山产地瓷砖（因为要寻找大厅同色瓷砖，所以品牌无法确定）。	平米	14
10	小房间包管	3*5 木龙骨 30cm*30cm 田字格打底，面贴石膏板。	根	1
11	地脚线铺贴	600*120 佛山产地瓷砖。	米	78
12	吊顶	3*5 木龙骨 30cm*30cm 田字格打底，面贴石膏板造型。	平米	168
13	室内电路	墙体开槽 5cm，玉蝶品牌主线 6 平方 4 卷，插座 4 平方 8 卷，开关 2.5 平方 8 卷，PVC 管配黄腊管，穿管处理，配合设备方铺设。	平米	168
14	开关插座及室内照明	公牛品牌开关插座，欧派 LED 主灯二台，欧派孔灯 28 盏。	平米	168
15	窗帘	鹿皮绒物理遮光窗帘，烤漆铝合金罗马杆。	米	42.4
16	瓷粉乳胶漆	全室瓷粉两遍，砂纸打磨找平，立邦乳胶漆二遍。	平米	588
17	垃圾清运	施工中的垃圾清运及竣工后的卫生保洁。	平米	177